



ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


<input type="checkbox"/>	งาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นริมโขง หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	เจ้าของ	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	สถานที่	หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลน	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ท.บก 28/ 2564
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 14 มิถุนายน 2564


ที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.  ( ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด )	375,419.35	1.3607	510,833.10	Factor F คิดจาก - เงินส่วนหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - VAT 7 %
สรุป	รวมคิดเป็นราคากลางประมาณ คิดเป็นราคากลางเพียง ตัวอักษร (	500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)			510,833.10


- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมืองบึงกาฬ สิตระละ 28.00-28.99
- ราคาวีสดุก่อสร้างชนิดพิเศษธุรกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
- ใช้การตรวจสอบเงินขดเคย ( ค่า K ) = ข้อ 3.4


ประมาณราคาโดย  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ  
( นายสชาติ สภาเวทย์ )


ตรวจ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
( นายพิภพชัย คะอรัญ )


ตรวจ  วิศวกรโยธาชำนาญการ  
( นายวิชัย เชียงคำ )

ตรวจ    
( นายสุเชษฐ์ ศรีเทศ )

ตรวจ    
( นายนิติกร วงศ์หาญชัย )

เห็นชอบ    
( นายเจตชัย เจริญดี )

เห็นชอบ    
( นายชจรเดช ภูระวรรณ์ )

อนุมัติ    
( นายราชันย์ วนาพรหม )

รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเชษฐ์ ศรีเทศ)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- .....  
( นายนิติกร วงศ์หาญชัย )
  - .....  
( นายสุเชษฐ์ ศรีเทศ )
  - .....  
( นายวิชัย เชียงคำ )
  - .....  
( นายพิภพชัย คะอรัญ )
- ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
- วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
เทศบาลเมืองบึงกาฬ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นริมโขง หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 6 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

(ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด)

ประมาณราคา

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิมแล้วลาดทับ	1,000.00	ตร.ม.	-	-	10.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	48.00	ลบ.ม.	280.00	13,440.00	99.00	4,752.00	18,192.00	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	1,000.00	ตร.ม.	25.08	25,080.00	5.00	5,000.00	30,080.00	
	- เหล็ก RB 15	277.40	กก.	21.30	5,908.62	3.30	915.42	6,824.04	
	- เหล็ก RB 19	8.90	กก.	19.87	176.92	3.30	29.38	206.31	
5	งานคอนกรีต รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	144.50	ลบ.ม.	1,800.00	260,100.00	306.00	44,217.00	304,317.00	
6	งานอุดรอยต่อ	200.00	ม.	5.00	1,000.00	5.00	1,000.00	2,000.00	
7	งานซุหรือพื้นที่ทางเดิมพร้อมขนย้าย	200.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	19.00	3,800.00	3,800.00	
รวมค่างานต้นทุน								375,419.35	
Factor F งานทาง								1.3607	
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								510,833.10	
คิดเพียง								500,000.00	

.....ประมาณราคา  
(ลงชื่อ) นายสมชาย โสภางค์ (ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

.....  
นายสมชาย โสภางค์ (ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

.....  
(ตำแหน่ง)

.....  
.....

(นายสุเชษฐ์ ศรีเทศ)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....  
.....

.....  
.....