

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

<input type="checkbox"/>	งาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตรเส้นริมโขง หมู่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ อำเภอเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	เจ้าของ	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	สถานที่	หมู่ที่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลน	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ท.บก 25 / 2564
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.50 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด)	331,217.10	1.3607	450,687.10	Factor F คิดจาก - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - VAT 7 %
สรุป	รวมคิดเป็นราคากลางประมาณ คิดเป็นราคากลางเพียง ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	450,000.00			บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ลิตรละ 28.00-28.99
- ราคาวีสดุก่อสร้างจัดซื้อพิเศษธุรกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
- ใช้การตรวจสอบเงินขดเชย (ค่า K) = ข้อ 3.4

ประมาณราคาโดย (นายสมชาย โสภานนท์) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ตรวจ (นายพิภพชัย คະອຽຸ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (นายธวัชชัย เชียงคำ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจ (นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจ (นายนิติกร วงศ์หนูชัย) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (นายเชิดชัย เจริญดี) รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

เห็นชอบ (นายขจรเดช อูระวรรณ) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

อนุมัติ (นายราชันย์ วาพรม) นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- (นายนิติกร วงศ์หนูชัย) ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - (นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - (นายธวัชชัย เชียงคำ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - (นายพิภพชัย คະອຽຸ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองบึงกาฬ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตรเสริมโขง หมู่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงกาฬใต้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.50 เมตร ยาว 200 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

(ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิมและบดทับ	900.00	ตร.ม.	-	-	10.00	9,000.00	9,000.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	27.00	ลบ.ม.	280.00	7,560.00	99.00	2,673.00	10,233.00	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	25.08	22,572.00	5.00	4,500.00	27,072.00	
	- เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	195.36	กก.	20.67	4,038.09	3.30	644.69	4,682.78	
	- เหล็ก DB 12	285.66	กก.	21.30	6,084.56	3.30	942.68	7,027.24	
4	งานคอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ชม.	128.88	ลบ.ม.	1,810.00	233,272.80	306.00	39,437.28	272,710.08	
5	แผ่นพลาสติก	98.40	หลา	5.00	492.00	0.00	0.00	492.00	
รวมค่างานต้นทุน								331,217.10	
Factor F งานทาง								1.3607	
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								450,687.10	
คิดเพียง								450,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
นายสมชาย โสภเวทย์ (ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

(นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง