เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ใบประมาณราคาค่างานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน

สถานที่ บ้านนาโนน หมู่ที่ 4 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู คสล.

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	**งานวางท่อระบายน้ำ**								
	- งานรื้อถอนถนน คสล.	2	ตร.ม.			70.0	140.0	140.0	
	- ขุดดิน	1	ลบ.ม.			99.0	99.0	99.0	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.30 ม.	5.0	ท่อน	220.0	1100	96.0	480.0	1,580.0	
	- ทรายรองพื้น	0.13	ลบ.ม.	250.0	31.25	99.0	12.4	43.6	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.3	ลบ.ม.	1,800.0	540	306.0	91.8	631.8	
	- ยางมะตอยสำเร็จรูป	7	ถุง	95.0	665			665.0	
2	**งานก่อสร้างรางระบายน้ำ**								
	- งานขุดดินรางระบายน้ำ	75	ลบ.ม.			99.0	7425.0	7,425.0	
	- ทรายรองพื้น	6.25	ลบ.ม.	250.0	1562.5	99.0	618.8	2,181.3	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	6.25	ลบ.ม.	1,600.0	10000.0	306.0	1912.5	11,912.5	
	- RB9mm.	1,933.00	กก.	19.0	36727.0	3.3	6378.9	43,105.9	
	- ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	45.0	2250.0			2,250.0	
	- คอนกรีต 1:2:4	32.50	ลบ.ม.	1,800.0	58500.0	306.0	9945.0	68,445.0	
	งานฝารางระบายน้ำ								
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 หนา 4 มม.	2,000.00	ม.	65.0	130000.0	12.0	24000.0	154,000.0	
	- RB9mm.	2,000.00	กก.	19.0	38000.0	3.3	6600.0	44,600.0	
	- ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	45.0	2250.0			2,250.0	
	- คอนกรีต 1:2:4	15.00	ลบ.ม.	1,800.0	27000.0	306.0	4590.0	31,590.0	
	รวมค่างานต้นทุน							**367,759.65**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายทรงกต ล้านพุทธ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง