

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.5


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


<input type="checkbox"/>	งาน	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนางลำตวน วรพันธ์ถึงหน้า รร.บ้านเหล่าถาวร
<input type="checkbox"/>	ปริมาณงาน	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ยาว 118 ม.
<input type="checkbox"/>	เจ้าของ	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	สถานที่	หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลน	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ทม.บก...../2564
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	1 ธันวาคม 2564


ที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ยาว 118 ม. (ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด)	136,834.52	1.3984	191,349.40	Factor F ผนชก 2 คิดจาก - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - VAT 7 %
สรุป	รวมคิดเป็นราคากลางประมาณ คิดเป็นราคากลางเพียง ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	191,000.00 บาท		191,349.40	


- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ลิตรละ 30.00-30.99
- ราคาวีสดุก่อสร้างดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
- ใช้การตรวจสอบเงินทดเซย (ค่า K) = ข้อ 2.1และข้อ 3.5


ประมาณราคาโดย  (นายธวัชชัย เชียงคำ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (นายทรงกต ล้วนพุทธ)


ตรวจ  (นายธวัชชัย เชียงคำ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจ  (นายสุเชษฐ ศรีเทศ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจ  (นายนิติกร วงศ์หาบาศย์) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  (นายเชิดชัย เจริญดี) รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

เห็นชอบ  (นายจรูญเดช กุระวารินทร์) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

อนุมัติ  (นายธวัชชัย เชียงคำ) นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

สำเนาถูกต้อง

 (นายนิติกร วงศ์หาบาศย์)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-
(นายนิติกร วงศ์หาบาศย์) ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
-
(นายสุเชษฐ ศรีเทศ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
-
(นายธวัชชัย เชียงคำ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ใบประมาณราคาค่างานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนางลำตวน วรพันธ์ถึงหน้า รร.บ้านเหล่าถาวร

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ยาว 118 ม.

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน(หนา15-20ซม.)	3	ตร.ม.				70.0	210.0	
	- งานขุดดิน	57.820	ลบ.ม.			22.24	1285.9	1,285.9	
	- RB9mm.	0.367	ตัน	26,969.63	9909.3	4,100.0	1506.4	11,415.7	
	- RB6mm.	0.210	ตัน	28,415.42	5955.0	4,100.0	859.2	6,814.2	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.42	กก.	47.9	690.9			690.9	
	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	22.396	ลบ.ม.	1,682.24	37676.1	306.0	6853.3	44,529.4	
	- งานไม้แบบ คัดค่าวัสดุ 25 %	94.400	ตร.ม.	200.00	4720.0	133.0	12555.2	17,275.2	
	- ตะปู	20.000	กก.	50.5	1009.4			1,009.4	
2	งานฝารางระบายน้ำ								
	- DB12mm.	1.079	ตัน	21,576.17	23286.6	3,300.0	3561.6	26,848.2	
	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	11.151	ลบ.ม.	1,682.24	18758.7	306.0	3412.2	22,170.9	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.982	กก.	47.9	1292.4			1,292.4	
	- ท่อ pvc 8.5 ศก. 2"	70.800	ม.	46.5	3292.2			3,292.2	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	1.000	ชุด						
	รวมค่างานต้นทุน							136,834.52	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายทรงกิต ล้วนพุทธ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาออกต้อง
 (นายนิติกร วงศ์หาบุญย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง