

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

<input type="checkbox"/>	งาน	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หน้าบ้านนางศรีสุพรรณ นามวงศ์
<input type="checkbox"/>	ปริมาณงาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ยาว 78 ม.
<input type="checkbox"/>	เจ้าของ	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	สถานที่	หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลน	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ทม.บก...../2564
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	1 ธันวาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ	
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ยาว 78 ม.  ( ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด )	90,400.94	1.3984	126,416.68	Factor F ผนชก 2 คิดจาก - เงินส่วนหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - VAT 7 %	
สรุป	รวมคิดเป็นราคากลางประมาณ คิดเป็นราคากลางเพียง ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	126,000.00 บาท			126,416.68	

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ลิตรละ 30.00-30.99
- ราคาวัดก่อสร้างดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
- ใช้การตรวจสอบเงินชดเชย ( ค่า K ) = ข้อ 2.1 และ ข้อ 3.5

ประมาณราคาโดย  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
( นายทรงกต ล้วนพุทธ )

ตรวจ ( นายธวัชชัย เชียงคำ ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจ ( นายสุเชษฐ ศรีเทศ ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจ ( นายนิติกร วงศ์หาบาศย์ ) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ( นายเชิดชัย เจริญดี ) รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

เห็นชอบ ( นายขจรเดช อูระธารณ์ ) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

อนุมัติ ( นายราชันย์ วัฒนาพรหม ) นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

.....  
( นายนิติกร วงศ์หาบาศย์ ) ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

.....  
( นายสุเชษฐ ศรีเทศ ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

.....  
( นายธวัชชัย เชียงคำ ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

**สำเนาถูกต้อง**  
(นายนิติกร วงศ์หาบาศย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หน้าบ้านนางศรีสุพรรณ นามวงศ์

สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ยาว 78 ม.

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ								
	- งานขุดดิน	38.220	ลบ.ม.			22.24	850.0	850.0	
	- RB9mm.	0.243	ตัน	26,969.63	6550.2	4,100.0	995.8	7,546.0	
	- RB6mm.	0.139	ตัน	28,415.42	3936.3	4,100.0	568.0	4,504.3	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.54	กก.	47.9	456.7			456.7	
	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	14.804	ลบ.ม.	1,682.24	24904.6	306.0	4530.1	29,434.7	
	- งานไม้แบบ คิดค่าวัสดุ 25 %	62.400	ตร.ม.	200.00	3120.0	133.0	8299.2	11,419.2	
	- ตะปู	15.000	กก.	50.5	757.1			757.1	
2	งานฝารองระบายน้ำ								
	- DB12mm.	0.713	ตัน	21,576.17	15392.9	3,300.0	2354.3	17,747.1	
	- คอนกรีตรูปลูกบาศก์ กก./ตร.ชม.	7.371	ลบ.ม.	1,682.24	12399.8	306.0	2255.5	14,655.3	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.835	กก.	47.9	854.3			854.3	
	- ท่อ pvc 8.5 ซม. 2"	46.800	ม.	46.5	2176.2			2,176.2	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	1.000	ชุด						
	รวมค่างานต้นทุน							90,400.94	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายทรงยศ ลั่นพุทธ )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายนิติกร อรรถนาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง