

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนางก้อน ประเคนคะชา หมู่ที่ ๙ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด แบบเลขที่ ทม.บก.๐๓/๒๕๖๔)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายนิติกร วงศ์หาบุศย์
  ๒. นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ
  ๓. นายวิรัชชัย เชียงคำ

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.5


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


<input type="checkbox"/>	งาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนางก้อน ประเคนคชา หมู่ 9 บ้านนาเหนือ
<input type="checkbox"/>	เจ้าของ	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	สถานที่	บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 9 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลน	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ทม.บก.03/64
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	17-ม.ค.-65


ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม.	62,553.23	1.3984	87,474.44	Factor F คิดจาก - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - VAT 7 %
	หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม.				
	( ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด )				
สรุป	คิดราคากลางเพียง	87,000.00 บาท		87,474.44	
ตัวอักษร	(แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				


- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ลิตรละ 30.00-30.99
- ราคาวัสดุก่อสร้างดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
- ใช้การตรวจสอบเงินชดเชย ( ค่า K ) = ข้อ 1 และข้อ 3.5


ประมาณราคาโดย  ผู้ช่วยนายช่างโยธา ( นายทรงกต ล้วนพุทธ )


ตรวจ  ( นายรัชชัย เชียงคำ ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจ  ( นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง **สำเนาถูกต้อง**


ตรวจ  ( นายนิติกร วงศ์หาบุญ ) ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  ( นายเชตชัย เจริญปุด ) รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ


เห็นชอบ  ( นายจรเดช ฤๅษวรรณ์ ) ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

อนุมัติ  ( นายราชันย์ วัฒนาพร ) นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 .....  ( นายนิติกร วงศ์หาบุญ ) ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

2 .....  ( นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

3 .....  ( นายรัชชัย เชียงคำ ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

เทศบาลเมืองบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
ใบประมาณราคางานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซ้ำบ้านนางก้อน ประเคนคชา หมู่ 9 บ้านนาเหนือ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม.

ลำดับที่	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินลูกรัง								
	- ปรับเกลี่ยแต่งระดับดินเดิม บดอัด 95%	165.00	ตร.ม.		-	10.43	1,720.95	1,720.95	
	- ลงดินลูกรังไต้หวัน	10.73	ลบ.ม.	80.00	858.00			858.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	10.31	ลบ.ม.	280.37	2,891.32	8.63	89.00	2,980.31	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	165.00	ตร.ม.	28.00	4,620.00	5.00	825.00	5,445.00	
	- เหล็ก RB 15 มม.	23.62	กก.	25.13	593.65	3.30	77.96	671.60	
	- เหล็ก DB 12 มม.	50.31	กก.	21.57	1,085.08	3.30	166.01	1,251.09	
	- แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม.	54.86	หลา	5.00	274.30			274.30	
4	งานคอนกรีต รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	26.24	ลบ.ม.	1,728.97	45,359.53		0.00	45,359.53	
5	งานอุดรอยต่อ คสล.	71.50	ม.	5.00	357.50	5.00	357.50	715.00	
6	ค่าปคอนกรีต	165.00	ตร.ม.	0.00	0.00	12.55	2,070.75	2,070.75	
7	ค่าแรงแบบข้าง	55.00	ม.			21.94	1,206.70	1,206.70	
รวมค่างานต้นทูล								62,553.23	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายทรงกต ถิ่นพท) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเชษฐ์ ศรีเทศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง