

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง







แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

<input type="checkbox"/>	งาน	โครงการก่อสร้างระบาย คสล.พร้อมยกระดับ ถนนเส้นพันทุกข์ภัย (ซอย ลีลาวดี1)
<input type="checkbox"/>	เจ้าของ	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	สถานที่	ม.7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลน	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	ทม.บก 60 / 2566
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	เทศบาลเมืองบึงกาฬ
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 18 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยู กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 158.00เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	529,528.20	1.4019	742,345.59	Factor F คิดจาก - พื้นพื้นซุก 2 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 15.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. 60.00 ตร.ม. ( ตามแบบเทศบาลเมืองบึงกาฬกำหนด )				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - VAT 7 %
สรุป	รวมคิดเป็นราคากลางประมาณ คิดเป็นราคากลางเพียง ตัวอักษร			742,345.59	
				742,000.00 บาท	
				( เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )	

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท
- ราควัสดุก่อสร้างใช้ดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน เมษายน 2566
- ใช้การตรวจสอบเงินทดเซย ( ค่า K ) = ข้อ 3.4 และ ข้อ 3.5

ประมาณราคาโดย   
( นายพิภพชัย คะอรัญ )  
ตรวจ   
( นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ )  
ตรวจ   
( นายนิติกร วงศ์หาบศย์ )  
เห็นชอบ   
( นายเชิดชัย เจริญดี )  
เห็นชอบ   
( นายจรเดช สุระวารณ์ )  
อนุมัติ   
( นายราชันย์ วัฒนาพรหม )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ)

รองปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬ

นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ..... ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ  
( นายนิติกร วงศ์หาบศย์ )
- ..... หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ  
( นายสุเจษฎ์ ศรีเทศ )
- ..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ  
( นายพิภพชัย คะอรัญ )



สำนักงาน เทศบาลเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ  
 รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบาย คลส.พร้อมยกระดับ ถนนพื้นที่ทุกขั้ว (ซอย สีลาวดี1)  
 สถานที่ ม.7 ต.วัดศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ แบบเลขที่ ทบ.บก 60 / 2566  
 ประมาณการโดย นายพิภพชัย คະອຽ໊ຍ วิศวกรโยธา ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาค่าแรงต่อหน่วย		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
	ไม้แบบ	69.52	ตร.ม.	-	-	133.00	9,246.16	9,246.16	
	- ไม้แบบและค้ำยัน คิด 80 %	50.56	ลบ.ฟ.	450.00	22,752.00	-	-	22,752.00	
	- ไม้คร่า 30% ของไม้แบบ	14.22	ลบ.ฟ.	450.00	6,399.00	-	-	6,399.00	
	เหล็ก L 50 X 50 X4 มม.	1,472.56	กก.	34.79	51,230.36	12.00	17,670.72	68,901.08	
	ทาสีกันสนิม	30.02	ตร.ม.	35.00	1,050.70	20.00	600.40	1,651.10	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 2"	11.00	ท่อน	831.78	9,149.58	120.00	1,320.00	10,469.58	
3	งานถนนคลส.							160,479.82	
	งานรื้อถอน ถนน คลส. เดิม	60.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,200.00	4,200.00	
	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม	280.37	841.11	63.00	189.00	1,030.11	
	คอนกรีต 280 Ksc	9.00	ลบ.ม	1,962.00	17,658.00	-	-	17,658.00	
	ค่าปูนคอนกรีต ทน 0.15 ม.	60.00	ตร.ม.	-	-	12.84	770.40	770.40	
	ค่าแรงประกอบแบบ	15.00	ม.	-	-	21.94	329.10	329.10	
	งานเหล็ก								
	- Contraction Joint ( RB Ø 15 )	22.19	กก.	28.14	624.43	3.30	73.23	697.65	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.	60.00	ตร.ม.	28.00	1,680.00	5.00	300.00	1,980.00	
	แอสฟัลท์ผสมทราย	3.20	ลิตร	30.00	96.00	5.00	16.00	112.00	
	โพมหนา 1/2 "	1.000	แผ่น	35.00	35.00	-	-	35.00	
	แผ่นพลาสติก ทน 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.	8.00	เมตร	10.50	84.00	-	-	84.00	
								26,896.26	

สำเนาถูกต้อง  
 (นายสุวิชัย ศรีเทศ)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ประมาณราคา  
 วิศวกรโยธา  
 ( นายพิภพชัย คະອຽ໊ຍ )